

# げんばかわら版

## 回 覧

第2号  
(H26. 12月号)

工事名： 平成26年度 経営体育成基盤整備  
初馬地区用水路1工事

工 期： 平成26年10月1日 ～ 平成27年2月27日  
～担当者あいさつ～

発行：(株)藤本組  
担当者： 鈴木 教郎



いよいよ工事がスタートしました。日々、工事での騒音、工事車両の通行また、工事のためのお車の移動等、様々な面でご理解・ご協力をいただき大変ありがたく感謝しております。  
12月号は本工事の一連の流れを示してみました。  
引き続き、安全作業で行いますのでご理解をお願いします。

①



舗装面を取り崩します。  
事前にカッターで切断します。  
その後、バックホウで上部を  
めくります。

②



管を入れる場所を掘削します。  
深さは  
歩道では 約1.0m  
車道では 約1.2m  
になります。

③



管を布設していきます。  
管の直径は250mmの  
塩ビ管です。  
同時に電気制御ケーブルも  
布設します。

④



管を所定の位置、深さに布設  
できたら、管の周りに砂を敷き  
詰め保護します。

⑤



掘削した所を埋戻します。  
埋戻しの際には、環境に優しく  
リサイクル品(再生された碎石)  
を使用します。

⑥



仮舗装で一時的完了です。  
管が全て布設できましたら  
仮舗装面を本舗装します。  
延長が長いので本舗装まで  
時間がかかりますが、ご理解  
よろしくお願いします。

お  
知  
ら  
せ

12月20日より抑制期間に入ります。  
本工事は19日までとなります。  
そのため、年末年始は休工となります。  
来年は1月6日より作業再開予定です。

お休み期間中はパトロールを行いますが  
何かお気づきの点がございましたら  
ご遠慮なくご連絡ください。

見学希望、ご意見・ご依頼等ございましたら、下記まで  
ご連絡下さい。



株式会社 藤本組

〒436-0114 掛川市高田149-1  
TEL0537-26-1105  
FAX0537-26-1109

お近くで作業していますので、工事のご依頼がございましたら、お申しつけ下さい。

※『げんばかわら版』は工事箇所周辺にお住まいのみなさまに工事の進捗状況と今後の予定をお知らせするもので、毎月1回発行します。

ISO 9000 認証 ISO27001 認証 BCP (事業継続計画) 策定 『われらは地球の彫刻家』