

げんばかわら版

工事のお知らせ (6回目)

発行：(株)藤本組

工事名：平成27年度(一)掛川山梨線防災・安全交付金(県道橋梁耐震対策)工事
(高田橋P2橋脚補強工)

発注者：静岡県袋井土木事務所


工期：平成27年9月19日 ~ 平成28年6月30日

担当者： にわ 丹羽 伸孝

作業時間 8:30 ~ 17:00

(現場代理人)

《担当者あいさつ》



みなさん、生コンにちは。今月は、現在橋桁の下でおこなわれている『落橋防止システム』という工種の紹介をします。下の写真をご覧ください。①から④の手順で作業を進めました。6月初旬の完成に向けてラストスパートとなります。引き続き安全第一で作業を進めて参ります。(p・w・'・q)

ヨイショ!



①部材を取り付ける箇所の塗装を剥がします。



②重さ180Kgの部材を、チェーンブロックを使って取り付けます。



③部材を取り付けているところ。



④TCボルトを使った「摩擦接合」と言う方法で固定をします。



お知らせ

工事中は、振動や騒音等に十分配慮し、安全第一で作業を進めて参ります。

ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。



株式会社 藤本組

〒436-0114

掛川市高田149-1

☎ 0537-26-1105

fax 26-1109



一見学のご希望や工事のご依頼などございましたら、お気軽にご連絡ください。

※ 『げんばかわら版』は、工事施工箇所周辺にお住まいの皆様へ、工事の進捗状況と今後の予定をお知らせするもので、毎月1回発行します。